AMENAGEMENT FONCIER DE LAGNEY

DEPARTEMENT MEURTHE & MOSELLE

Extension sur Lucey

Programme de Travaux Connexes à l'Aménagement Foncier

geodatis

Géomètres-Experts
5, rue Isabey
54000 NANCY

Echelle: 1/2000	Modifications		Date: 26/09/2024	
Réf.	Indications	Date	Exécution	
a	....	../../..	JBI	N ° du dossier 54288
				Nom du dessin 54288-Travaux-Connexes.dwg

PROJET D'AMENAGEMENT FONCIER

PLAN APPROUVE PAR LA COMMISSION COMMUNALE DANS LA SEANCE DU: 13/06/2024 LE SECRETAIRE:	LE PRESIDENT:
DEPOSE EN MAIRE DU 01/08/24 AU 02/09/24	LE MAIRE:
PLAN MODIFIE ET APPROUVE PAR LA COMMISSION COMMUNALE DANS LA SEANCE DU: 04/10/2024 LE SECRETAIRE:	LE PRESIDENT:
DEPOSE EN MAIRE DU AU	LE MAIRE:
PLAN MODIFIE ET APPROUVE PAR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DANS LA SEANCE DU: LE SECRETAIRE:	LE PRESIDENT:
DEPOSE EN MAIRE DU AU	

LEGENDE DES TRAVAUX CONNEXES :

Maître d'Ouvrage :

Commune de LAGNEY

n° du poste (désignation du poste)

Voirie :

- Terrassement
- Nivellement
- Rechargement (largeur de bande de roulement)
- Empierrement (largeur de bande de roulement)
- Rechargement + Enrobés ou enduit bicouches
- Empierrement + Enrobés ou enduit bicouches

Hydraulique :

- Fossé latéral (création ou nettoyage)
- Fossé (création ou nettoyage)
- Collecteur (Ø)
- Acqueduc (Ø et longueur)
- Caniveau à grille
- Caniveau à "ciel ouvert" (rigole métallique)
- Tête d'acqueduc (Ø)
- Regard de visite
- Enrochement
- Ouvrage ou dalot cadre (Hauteur x largeur x Longueur) ou passerelle

Plantations :

- Plantations
- Défrichage

Commune de LAGNEY
Programme de travaux Connexes à l'Aménagement Foncier

devis estimatif travaux de voirie et d'hydraulique

n°	Désignation	Unité	Prix €	Quantité	Total €
OP1	Fossé "sur Froids Prés"				
	Fossé - Création	ml	10.00 €	200.00	2 000.00
	TOTAL Fossé "sur Froids Prés"			H.T.	2 000.00
OP2	Fossé latéral "sur Froids Prés"				
	Création sur 1 côté du chemin rural Lacroix Parrain	ml	10.00 €	100.00	1 000.00
	TOTAL Fossé latéral "sur Froids Prés"			H.T.	1 000.00
OP3	Fossé latéral "Au Cuirée" et "La Tatrelle"				
	Création sur 1 côté du chemin rural Lacroix Parrain	ml	10.00 €	265.00	2 650.00
	TOTAL Fossé latéral "Au Cuirée" et "La Tatrelle"			H.T.	2 650.00
OP4	Fossé latéral "Au Béras"				
	Création sur 1 côté du chemin rural Lacroix Parrain	ml	10.00 €	70.00	700.00
	Création d'un collecteur diamètre 200 (PVC) sur 70ml		50.00 €	70.00	3 500.00
	Création d'un caniveau à grille pour le chemin rural Lacroix Parrain	ml	400.00 €	8.00	3 200.00
	TOTAL Fossé latéral "Au Béras"			H.T.	7 400.00
OP5	Fossé "Aux Plantes"				
	Fossé - Création	ml	10.00 €	225.00	2 250.00
	TOTAL Fossé "Aux Plantes"			H.T.	2 250.00
OP6	Chemin rural "Lefévre"				
	Empierrement (largeur 3.00m)	ml	80.00 €	240.00	19 200.00
	Fossé latéral : Création sur 1 côté du chemin rural	ml	10.00 €	240.00	2 400.00
	TOTAL Chemin rural "Lefévre"			H.T.	21 600.00
OP7	Chemin rural "des Méchés"				
	Rechargement (largeur 3.00m)	ml	45.00 €	350.00	15 750.00
	Fossé latéral : Création sur 1 côté du chemin rural	ml	10.00 €	120.00	1 200.00
	TOTAL Chemin rural "des Méchés"			H.T.	16 950.00
OP8	Emissaire hydraulique "Aux Côtelles"				
	Fourniture et pose d'un drain PVC annelé de Ø200	ml	40.00 €	90.00	3 600.00
	Création d'un caniveau à grille	ml	400.00 €	8.00	3 200.00
	TOTAL Emissaire hydraulique "Aux Côtelles"			H.T.	6 800.00
OP9	Chemin rural "de la Racheuse"				
	Rechargement (largeur 3.00m)	ml	45.00 €	400.00	18 000.00
	Fossé latéral : Création sur 2 côtés du chemin rural	ml	10.00 €	800.00	8 000.00
	TOTAL Chemin rural "de la Racheuse"			H.T.	26 000.00
OP10	Fossé latéral "Au Ban indivis"				
	Création sur 1 côté	ml	10.00 €	190.00	1 900.00
	Création d'un caniveau	ml	200.00 €	15.00	3 000.00
	TOTAL Fossé latéral "Au Ban indivis"			H.T.	4 900.00
OP11	Chemin rural "des Froids Prés"				
	Empierrement (largeur 3.00m) + défrichage ponctuel	ml	90.00 €	245.00	22 050.00
	TOTAL Chemin rural "des Froids Prés"			H.T.	22 050.00
OP12	Chemin rural "de la Tatrelle"				
	Rechargement (largeur 3.00m)	ml	45.00 €	230.00	10 350.00
	TOTAL Chemin rural "de la Tatrelle"			H.T.	10 350.00
OP13	Chemin rural "du Puits Ramé"				
	Défrichage	ml	20.00 €	135.00	2 700.00
	Empierrement (largeur 3.00m)	ml	80.00 €	35.00	2 800.00
	TOTAL Chemin rural "du Puits Ramé"			H.T.	5 500.00
OP14	Chemin rural "Au Clos Lebide"				
	Empierrement (largeur 3.00m)	ml	80.00 €	55.00	4 400.00
	TOTAL Chemin rural "Au Clos Lebide"			H.T.	4 400.00
OP15	Chemin rural "des Moncels"				
	Empierrement (largeur 3.00m)	ml	80.00 €	55.00	4 400.00
	TOTAL Chemin rural "des Moncels"			H.T.	4 400.00
OP16	Fossé latéral "Chemin Communal de la Charme"				
	Création d'un acqueduc diamètre 600 sur 10ml	ml	8 000.00 €	1.00	8 000.00
	Création sur 1 côté	ml	10.00 €	700.00	7 000.00
	TOTAL Chemin Communal de la Charme			H.T.	15 000.00
OP17	Replantation				
	Plantations			estimation	35 000.00
	TOTAL Replantation			H.T.	35 000.00

	RECAPITULATIF GENERAL	
OP1	Fossé "sur Froids Prés"	2 000.00
OP2	Fossé latéral "sur Froids Prés"	1 000.00
OP3	Fossé latéral "Au Cuirée" et "La Tatrelle"	2 650.00
OP4	Fossé latéral "Au Béras"	7 400.00
OP5	Fossé "Aux Plantes"	2 250.00
OP6	Chemin rural "Lefévre"	21 600.00
OP7	Chemin rural "des Méchés"	16 950.00
OP8	Emissaire hydraulique "Aux Côtelles"	6 800.00
OP9	Chemin rural "de la Racheuse"	26 000.00
OP10	Fossé latéral "Au Ban indivis"	4 900.00
OP11	Chemin rural "des Froids Prés"	22 050.00
OP12	Chemin rural "de la Tatrelle"	10 350.00
OP13	Chemin rural "du Puits Ramé"	5 500.00
OP14	Chemin rural "Au Clos Lebide"	4 400.00
OP15	Chemin rural "des Moncels"	4 400.00
OP16	Fossé latéral "Chemin Communal de la Charme"	15 000.00
OP17	Replantation	35 000.00
	Voirie rurale	96 950.00
	Travaux hydrauliques	53 600.00
	Environnement	37 700.00
	MONTANT TOTAL	188 250.00
	DIVERS ET IMPREVUS 10% (HT)	18 825.00
	MONTANT TOTAL + DIVERS ET IMPREVUS (HT)	207 075.00
	MAITRISE D'ŒUVRE 7% (HT)	14 495.25
	MONTANT DES TRAVAUX CONNEXES	221 570.25